

# W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z na klucz, p. opis., różne zamki, kompletne, IP55, biały

47693502

**Konstrukcja**

| | |
|---|---|
| Rodzaj konstrukcji | zgodny z normą DIN 49440 |

**Charakterystyka elektryczna**

| | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Prąd znamionowy | 16 A |
| Napięcie znamionowe | 250 V AC |

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

- z zamykaną pokrywą, ręcznie blokowaną
- Kompletna obudowa

**Materiał**

| | |
|---|---|
| Kolor RAL | RAL 9010 |
| kolor linii dekoracyjnej | biały |
| Kolor | biały |
| Kolor | śnieżnobiały |
| Materiał | tworzywo termoplastyczne |
| Powierzchnia | mat |

**Wymiary**

| | |
|---|---|
| szerokość | 76 mm |
| Pole opisowe (szer. x wys.) | 50 x 16 mm |

**Instalacja / Montaż**

- do podłączenia śrubowego

**Podłączenie**

| | |
|---|---|
| Przekrój przewodu | |
| Zaciski przyłączeniowe | wg IEC 60884-1 |
| Zaciski przyłączeniowe | wg VDE 0620-1 |

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskami wtykowymi


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

**Przewód**

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

**Wyposażenie**

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

**Bezpieczeństwo**

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP55 |

- rozszerzona ochrona styków
- z 2 kluczami

**Warunki użytkowania**

| | |
|---|---|
| Temperatura robocza | |
| Temperatura przechowywania/transportu | |

**Oznaczenie**

| | |
|---|---|
| Zastosowanie | Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych |
| Główna linia projektowa | Berker W.1 |

**Instrukcje**

- Wysokość pola opisowego dostosowana do paska P-touch 12 mm.
- Klucze zapasowe i inne zamki (maks. 24) na specjalne zamówienie.
- Pokrywa na zawiasach, ze stali nierdzewnej, piny szybko zwalniające zamek ZAMAK


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.